



PREFEITURA
ALTO GARÇAS
UM NOVO CAMINHO
Gestão 2017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

Valor desta Planilha: **R\$ 307.798,96**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					Modalidade de Execução:	
SERVIÇO:					EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	
LOCAL:					Elaborada em:	
VENCEDORA:					Início da Obra:	
ELABORADO POR:					Término:	
					Dias de Obra:	

ANTONIO EDSON PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 260.166.200

PMAG
Fls. 08

<div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA</div></div></div><div>ALTO GARÇAS</div><div>UM NOVO CAMINHO</div><div>Gestão 2017/2020</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS</div></div></div></div>			Valor desta Planilha: R\$ 307.798,96				
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			Modalidade de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL				
SERVIÇO: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JONAS PINHEIRO			Elaborada em: 04/03/2020				
LOCAL: INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO; CABOS DE ENERGIA; QUADROS; REFLETORES			Início da Obra: 20/03/2020				
VENCEDORA: BAIRRO NOVO HORIZONTE INDUSTRIAL - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - MT			Término: 18/06/2020				
ELABORADO POR: ENG. CIVIL ANTONIO EDSON PEREIRA - CREA: 2601863200			Dias de Obra:				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.28		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm² - ILUMINAÇÃO VESTIÁRIO, SALA TÉCNICO (VERMELHO / AZUL / MARROM)	M	400,00	R\$ 1,24	R\$ 1,56	R\$ 622,42
1.29		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4,0mm² - ILUMINAÇÃO VESTIÁRIO (VERMELHO / AZUL)	M	200,00	R\$ 2,13	R\$ 2,67	R\$ 533,16
1.30		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6,0mm² - CHUVEIROS (VERMELHO)	M	400,00	R\$ 3,33	R\$ 4,16	R\$ 1.664,62
1.31		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm² - TERRA CHUVEIROS (VERDE)	M	250,00	R\$ 1,24	R\$ 1,56	R\$ 389,01
1.32		CABO DE COBRE PP 4X4,0mm² - ALIMENTAÇÃO BOMBA POÇO	M	30,00	R\$ 10,42	R\$ 13,03	R\$ 390,82
1.33		DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16A - ILUMINAÇÃO QDV	PÇ	2,00	R\$ 6,83	R\$ 8,54	R\$ 17,08
1.34		DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20A - TOMADAS QDV	PÇ	1,00	R\$ 6,83	R\$ 8,54	R\$ 8,54
1.35		DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A - BOMBA POÇO	PÇ	1,00	R\$ 35,54	R\$ 44,43	R\$ 44,42
1.36		DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A - CHUVEIROS E SALA TÉCNICO	PÇ	7,00	R\$ 25,05	R\$ 31,31	R\$ 219,19
1.37		DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A - ILUMINAÇÃO QDV	PÇ	1,00	R\$ 25,05	R\$ 31,31	R\$ 31,31
1.38		DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 125A - GERAL QDV	PÇ	1,00	R\$ 154,02	R\$ 192,53	R\$ 192,52
1.39		DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 50A - REFLETORES LED ARQUIBANCADA E GERAL DPS	PÇ	3,00	R\$ 48,14	R\$ 60,18	R\$ 180,53
1.40		DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 80A - POSTES 1, 2, 3, 5, 6, 7	PÇ	4,00	R\$ 143,17	R\$ 178,96	R\$ 715,83
1.41		DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 100A - POSTES 3, 4, 7, 8	PÇ	2,00	R\$ 264,27	R\$ 330,34	R\$ 660,68
1.42		DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 125A - GERAL VESTIÁRIO	PÇ	1,00	R\$ 264,31	R\$ 330,39	R\$ 330,39
1.43		DISPOSITIVO MONOPOLAR ANTI-SURTO 175V - PARA TRILHO DIN	PÇ	4,00	R\$ 55,27	R\$ 69,08	R\$ 276,32
1.44		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 150A - EMBUTIR 36 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO + QD GERAL + NEUTRO + TERRA (VESTIÁRIO) C/ DISPOSITIVO PARA CADEADO	PÇ	1,00	R\$ 581,41	R\$ 726,77	R\$ 726,76
1.45		MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" (TUBULAÇÃO CHUVEIROS)	M	300,00	R\$ 1,10	R\$ 1,38	R\$ 412,53
1.46		QUADRO DE COMANDO EMBUTIR COM PLACA DE MONTAGEM 120X80X40 CM C/ DISPOSITIVO PARA CADEADO DUPLO CONFORME PROJETO - QDG	PÇ	1,00	R\$ 865,03	R\$ 1.081,28	R\$ 1.081,28
1.47		BARRA DE COBRE CHATA - CAPACIDADE 350A 3/8" (ESPESSURA) X 3/4" (LARGURA) - GERAL QDG	M	4,00	R\$ 114,84	R\$ 143,54	R\$ 574,17
1.48		CONDULETE ALUMÍNIO TIPO E COM TAMPA CEGA - 4" - SUBIDA NOS POSTES	PÇ	8,00	R\$ 8,69	R\$ 10,86	R\$ 86,85
1.49		CONDULETE ALUMÍNIO TIPO T COM TAMPA CEGA - 2" - CENTRAL CRUZETA	PÇ	16,00	R\$ 6,76	R\$ 8,44	R\$ 135,10
1.50		CONDULETE ALUMÍNIO TIPO E COM TAMPA CEGA - 2" - FINAL CRUZETA	PÇ	32,00	R\$ 5,79	R\$ 7,24	R\$ 231,60
1.51		CONDULETE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA CEGA - 1" - REFLETORES LED	PÇ	8,00	R\$ 4,83	R\$ 6,03	R\$ 48,25
1.52		SEAL TUBO FLEXÍVEL 4"	M	12,00	R\$ 11,77	R\$ 14,72	R\$ 176,59
1.53		SEAL TUBO FLEXÍVEL 2"	M	12,00	R\$ 11,77	R\$ 14,72	R\$ 176,59
1.54		ABRACADEIRA NYLON 25 CM	PÇ	30,00	R\$ 0,29	R\$ 0,36	R\$ 10,85
1.55		FITA ISOLANTE 3M 20MT	RL	5,00	R\$ 20,17	R\$ 25,21	R\$ 126,05
1.56		FITA AUTO FUSÃO 3M 10MT	RL	1,00	R\$ 25,49	R\$ 31,86	R\$ 31,85
1.57		CONECTOR SPLIT BOLD 35MM²	PÇ	48,00	R\$ 5,69	R\$ 7,12	R\$ 341,61

ANTONIO EDSON PEREIRA

ANTONIO EDSON PEREIRA
 CREA. 2601863200
 ENGENHEIRO CIVIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS				Valor desta Planilha: R\$ 307.798,96	
SERVIÇO: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JONAS PINHEIRO								Modalidade de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	
LOCAL: INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO; CABOS DE ENERGIA; QUADROS; REFLETORES				COORDENADAS				Elaborada em: 04/03/2020	
VENCEDORA: BAIRRO NOVO HORIZONTE INDUSTRIAL - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - MT				16°57'36.53"S				Início da Obra: 20/03/2020	
ELABORADO POR: ENG. CIVIL ANTONIO EDSON PEREIRA - CREA: 2601863200				53°31'53.93"W				Término: 18/06/2020	
				Dias de Obra:					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL		
1.58		TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM²	PÇ	6,00	R\$ 0,64	R\$ 0,80	R\$ 4,77		
1.59		TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM²	PÇ	14,00	R\$ 1,70	R\$ 2,12	R\$ 29,72		
1.60		TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM²	PÇ	8,00	R\$ 1,93	R\$ 2,41	R\$ 19,30		
1.61		TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM²	PÇ	8,00	R\$ 3,36	R\$ 4,20	R\$ 33,58		
1.62		ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO	PÇ	16,00	R\$ 1,78	R\$ 2,22	R\$ 35,51		
1.63		ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO	PÇ	8,00	R\$ 5,40	R\$ 6,76	R\$ 54,04		
1.64		BOX RETO 4"	PÇ	8,00	R\$ 44,72	R\$ 55,90	R\$ 447,18		
1.65		BOX RETO 2"	PÇ	8,00	R\$ 11,27	R\$ 14,09	R\$ 563,56		
1.66		MISCELANEAS, TERMINAIS, CONEXÕES, FIXAÇÃO DE ACABAMENTO ETC.	CONJ.	1,00	R\$ 14,48	R\$ 18,09	R\$ 18,09		
TOTAL DO ÍTEM:					R\$ 0,00		R\$ 248.589,83		
2.0		CONSTRUÇÃO REBAIXAMENTO - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5 KVA			R\$ 0,00				
2.1		POSTE DE CONCRETO DT 10/600 KGF	PÇ	1,00	R\$ 1.061,50	R\$ 1.326,88	R\$ 1.326,87		
2.2		POSTE DE CONCRETO DT 11/600 KGF	PÇ	1,00	R\$ 1.254,50	R\$ 1.568,13	R\$ 1.568,12		
2.3		CRUZETA DE CONCRETO 250 DAN - RETANGULAR	PÇ	2,00	R\$ 57,90	R\$ 72,38	R\$ 144,75		
2.4		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 125MM	PÇ	4,00	R\$ 5,91	R\$ 7,38	R\$ 29,52		
2.5		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 75MM	PÇ	6,00	R\$ 3,96	R\$ 4,95	R\$ 29,67		
2.6		SAPATILHA 6,4MM	PÇ	2,00	R\$ 3,09	R\$ 3,86	R\$ 7,72		
2.7		OLHAL PARA PARAFUSO	PÇ	8,00	R\$ 13,12	R\$ 16,41	R\$ 131,24		
2.8		ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 15 KV	PÇ	6,00	R\$ 36,48	R\$ 45,60	R\$ 273,57		
2.9		ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO 15 KV	PÇ	1,00	R\$ 38,31	R\$ 47,89	R\$ 47,88		
2.10		PINO RETO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO PARA CRUZETA	PÇ	1,00	R\$ 33,78	R\$ 42,22	R\$ 42,21		
2.11		MANILHA SAPATILHA	PÇ	6,00	R\$ 16,41	R\$ 20,51	R\$ 123,03		
2.12		GANCHO OLHAL	PÇ	6,00	R\$ 13,12	R\$ 16,41	R\$ 98,43		
2.13		CHAVE FUSÍVEL TIPO XS 15 KV 13,8 KV	PÇ	3,00	R\$ 282,26	R\$ 352,83	R\$ 1.058,48		
2.14		ELO FUSÍVEL 6K	PÇ	3,00	R\$ 2,70	R\$ 3,38	R\$ 10,13		
2.15		MÃO FRANCESA PLANA 619MM	PÇ	4,00	R\$ 11,19	R\$ 13,99	R\$ 55,97		
2.16		PERFIL U	PÇ	1,00	R\$ 110,01	R\$ 137,51	R\$ 137,51		
2.17		FIXADOR DE PERFIL U	PÇ	1,00	R\$ 86,97	R\$ 108,71	R\$ 108,70		
2.18		PÁRA-RAIO POLIMÉRICO 12 KV 10KA	PÇ	3,00	R\$ 193,00	R\$ 241,25	R\$ 723,75		
2.19		SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DT	PÇ	2,00	R\$ 34,97	R\$ 43,71	R\$ 87,42		
2.20		ARRUELA QUADRADA	PÇ	40,00	R\$ 1,43	R\$ 1,79	R\$ 71,41		
2.21		ARRUELA ESPACADORA	PÇ	2,00	R\$ 9,66	R\$ 12,07	R\$ 24,14		
2.22		PROTECTOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR 15 KV	PÇ	6,00	R\$ 7,72	R\$ 9,65	R\$ 57,90		


ANTONIO EDSON PEREIRA

ANTONIO EDSON PEREIRA
 CREA: 2601863200
 ENGENHEIRO CIVIL

<div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>ALTO GARÇAS</div><div>UM NOVO CAMINHO</div></div></div><div>Gestão 2017/2020</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS</div></div></div></div></div>			<div>Valor desta Planilha: R\$ 307.798,96</div>				
<div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</div> <div>SERVIÇO: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JONAS PINHEIRO</div> <div>LOCAL: INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO; CABOS DE ENERGIA; QUADROS; REFLETORES</div> <div>VENCEDORA: BAIRRO NOVO HORIZONTE INDUSTRIAL - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - MT</div> <div>ELABORADO POR: ENG. CIVIL ANTONIO EDSON PEREIRA - CREA: 2601863200</div>			<div>Modalidade de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL</div> <div>Elaborada em: 04/03/2020</div> <div>Início da Obra: 20/03/2020</div> <div>Término: 18/06/2020</div> <div>Dias de Obra:</div>				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
2.23		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 200MM	PÇ	2,00	R\$ 7,97	R\$ 9,96	R\$ 19,92
2.24		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 250MM	PÇ	5,00	R\$ 8,97	R\$ 11,22	R\$ 56,09
2.25		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 300MM	PÇ	5,00	R\$ 10,27	R\$ 12,83	R\$ 64,17
2.26		ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1X1 - PESADA	PÇ	1,00	R\$ 13,12	R\$ 16,41	R\$ 16,40
2.27		ISOLADOR ROLDANA 76X80MM	PÇ	1,00	R\$ 2,90	R\$ 3,62	R\$ 3,61
2.28		ALÇA PRÉ-FORMADA DE ESTAI P/ CABO 6,4MM	PÇ	2,00	R\$ 7,24	R\$ 9,05	R\$ 18,09
2.29		GRAMPO DE ANCORAGEM P/ CABO COBERTO 15KV DE 50MM²	PÇ	6,00	R\$ 25,09	R\$ 31,36	R\$ 188,17
2.30		CABO DE ALUMÍNIO COBERTO XLPE RETICULADO 50MM² 15KV	M	20,00	R\$ 6,38	R\$ 7,97	R\$ 159,46
2.31		CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16MM² - 15 KV	M	12,00	R\$ 14,28	R\$ 17,85	R\$ 214,23
2.32		ANEL DE AMARRAÇÃO	PÇ	1,00	R\$ 3,96	R\$ 4,95	R\$ 4,94
2.33		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL 2 AWG	PÇ	3,00	R\$ 17,37	R\$ 21,71	R\$ 65,13
2.34		CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250 MCM	PÇ	3,00	R\$ 14,48	R\$ 18,09	R\$ 54,28
2.35		ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV	PÇ	1,00	R\$ 30,40	R\$ 38,00	R\$ 37,99
2.36		CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4MM (CORDOALHA)	M	5,00	R\$ 3,86	R\$ 4,83	R\$ 24,12
2.37		HASTE COBREADA 5/8" X 2,40M - COM ROSCA	PÇ	16,00	R\$ 37,64	R\$ 47,04	R\$ 752,70
2.38		LUBA DE EMENDA PARA HASTE 5/8"	PÇ	8,00	R\$ 15,34	R\$ 19,18	R\$ 153,43
2.39		CONECTOR PARA HASTE 5/8" - REFORÇADO	PÇ	8,00	R\$ 12,89	R\$ 16,12	R\$ 128,92
2.40		ELETRODUTO PVC 1/2"	BR	1,00	R\$ 3,57	R\$ 4,46	R\$ 4,46
2.41		CONECTOR AMPACT TIPO II	PÇ	1,00	R\$ 3,57	R\$ 4,46	R\$ 4,46
2.42		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² 750V	M	3,00	R\$ 5,76	R\$ 7,20	R\$ 21,60
2.43		CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA 800A - PADRÃO ENERGISA	PÇ	1,00	R\$ 1.273,80	R\$ 1.592,25	R\$ 1.592,25
2.44		ELETRODUTO ZINCADO Ø4" - NBR-5624	BR	2,00	R\$ 193,00	R\$ 241,25	R\$ 482,50
2.45		CABEÇOTE ALUMÍNIO Ø4" - NBR-5624	PÇ	1,00	R\$ 25,60	R\$ 32,00	R\$ 32,00
2.46		BUCHA ALUMÍNIO Ø4"	PÇ	2,00	R\$ 5,15	R\$ 6,44	R\$ 12,88
2.47		ARRUELA ALUMÍNIO Ø4"	PÇ	2,00	R\$ 5,38	R\$ 6,73	R\$ 13,46
2.48		BUCHA ALUMÍNIO Ø2"	PÇ	1,00	R\$ 2,90	R\$ 3,62	R\$ 3,61
2.49		ARRUELA ALUMÍNIO Ø2"	PÇ	1,00	R\$ 1,88	R\$ 2,35	R\$ 2,35
2.50		CURVA RAO CURTO ZINCADA 90º Ø4" - NBR-5624	PÇ	1,00	R\$ 86,85	R\$ 108,56	R\$ 108,56
2.51		CURVA RAO LONGO 4" ZINCADA 90º	PÇ	1,00	R\$ 98,43	R\$ 123,04	R\$ 123,03
2.52		CURVA RAO LONGO 2" ZINCADA 90º	PÇ	1,00	R\$ 21,04	R\$ 26,30	R\$ 26,29
2.53		CONECTOR SPLIT BOLD 50MM²	PÇ	1,00	R\$ 2,90	R\$ 3,62	R\$ 3,61
2.54		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 220/127V 13,8 KV	PÇ	1,00	R\$ 9.434,81	R\$ 11.793,51	R\$ 11.793,50
2.55		TERMINAL DE COMPRESSÃO 300MM²	PÇ	18,00	R\$ 23,64	R\$ 36,16	R\$ 650,88

ANTONIO EDSON PEREIRA

CREA: 2601863200



ANTÔNIO EDSON PEREIRA
 CREA: 2601863200
 ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA
ALTO GARÇAS
UM NOVO CAMINHO
Gestão 2017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

Valor desta Planilha: **R\$ 307.798,96**


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS						Modalidade de Execução:		
SERVIÇO:			ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JONAS PINHEIRO			EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		
LOCAL:			INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO; CABOS DE ENERGIA; QUADROS; REFLETORES			Elaborada em: 04/03/2020		
VENCEDORA:			BAIRRO NOVO HORIZONTE INDUSTRIAL - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - MT			Início da Obra: 20/03/2020		
ELABORADO POR:			ENG. CIVIL ANTONIO EDSON PEREIRA - CREA: 2601863200			Término: 18/06/2020		
						Dias de Obra:		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	
2.56		TERMINAL DE COMPRESSÃO 150MM²	PÇ	6,00	R\$ 11,62	R\$ 19,00	R\$ 114,00	
2.57		DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 300A - COM CONEXÃO POR BARRAMENTO - GERAL POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	PÇ	1,00	R\$ 869,16	R\$ 1.086,45	R\$ 1.086,44	
2.58		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1 KV PVC 70ºC 300MM² - ALIMENTAÇÃO GERAL POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E QDG (COR PRETA)	M	50,00	R\$ 172,94	R\$ 224,25	R\$ 11.212,50	
2.59		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1 KV PVC 70ºC 150MM² - NEUTRO GERAL TRANSFORMADOR E QDG (COR AZUL)	M	17,00	R\$ 84,85	R\$ 133,44	R\$ 2.268,48	
2.60		CABO DE COBRE NÚ 50MM² - NORMATIZADO - ATERRAMENTO TRANSFORMADOR	M	60,00	R\$ 28,14	R\$ 35,17	R\$ 2.110,45	
2.61		ISOLADOR PILAR 13,8 KV (110 KV)	PÇ	3,00	R\$ 67,74	R\$ 84,68	R\$ 254,03	
2.62		PINO AUTO-TRAVANTE 140MM PARA ISOLADOR PILAR	PÇ	3,00	R\$ 9,65	R\$ 12,06	R\$ 36,18	
2.63		LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO 2 AWG	PÇ	3,00	R\$ 4,92	R\$ 6,15	R\$ 18,45	
2.64		FITA DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4" C/ FECHOS (10M)	RL	1,00	R\$ 28,95	R\$ 36,19	R\$ 36,18	
3.0		TOTAL DO ÍTEM:		60,00	R\$ 0,00		R\$ 40.132,22	
3.1		CONSTRUÇÃO SISTEMA DE PÁRA-RAIOS E ATERRAMENTO CAMPO			R\$ 0,00			
3.2		PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN - ROSCA 3/4"	PÇ	8,00	R\$ 193,00	R\$ 241,25	R\$ 1.930,00	
3.3		MASTRO TELESCÓPICO H= 2,00M - DIAM. Ø1.1/2"	PÇ	8,00	R\$ 86,37	R\$ 107,96	R\$ 863,67	
3.4		NIPEL PVC 3/4"	PÇ	8,00	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 2,50	
3.5		ABRACADEIRA GUIA REFORÇADA PARA MASTRO 1 DESCIDA 1.1/2"	PÇ	16,00	R\$ 2,80	R\$ 3,50	R\$ 55,97	
3.6		CABO DE COBRE NÚ 35MM² - NORMATIZADO	M	160,00	R\$ 20,42	R\$ 25,52	R\$ 4.083,88	
3.7		CONECTOR SPLIT BOLD 50MM²	PÇ	20,00	R\$ 7,82	R\$ 9,77	R\$ 195,41	
3.8		CINTA CIRCULAR PARA FIXAÇÃO DO MASTRO NO POSTE - (A FABRICAR)	PÇ	16,00	R\$ 28,95	R\$ 36,19	R\$ 579,00	
3.9		CABO DE COBRE NÚ 50MM² - NORMATIZADO	M	300,00	R\$ 28,14	R\$ 35,17	R\$ 10.552,27	
3.10		HASTE ALTA CAMADA 5/8"X2,40M	PÇ	15,00	R\$ 34,74	R\$ 43,43	R\$ 651,37	
		GRAMPO HASTE CABO GTDU 50MM² X 5/8"	PÇ	15,00	R\$ 8,69	R\$ 10,86	R\$ 162,84	
		TOTAL DO ÍTEM:					R\$ 19.076,91	
ALTO GARÇAS MT, 04/03/2020								

ALTO GARÇAS MT, 04/03/2020

VALOR TOTAL DA OBRA: 100,00%
R\$ 307.798,96

PAGUE POR ESTA PLANILHA, O VALOR DE TREZENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

ANTONIO EDSON PEREIRA
CREA: 2601863200
ENGENHEIRO CIVIL





PREFEITURA
ALTO GARÇAS
UM NOVO CAMINHO
Gestão 2017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JONAS PINHEIRO		Elaborada em: 04/03/2020					
LOCAL: BAIRRO NOVO HORIZONTE INDUSTRIAL - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - MT		Início da Obra: 20/03/2020					
VENCEDORA:		Término: 20/03/2020					
ELABORADO POR: ENG. CIVIL ANTONIO EDSON PEREIRA - CREA: 2601863200		Dias de Obra: 18/06/2020					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	(%)	MÊS 1 0 - 30 DIAS	MÊS 2 31 - 60 DIAS	MÊS 3 61 - 90 DIAS	TOTAL
1.0	CONSTRUÇÃO ELÉTRICA QDG AOS PROJETOES	R\$ 248.589,83	80,76%	R\$ 124.294,92	R\$ 124.294,92	R\$ 0,00	R\$ 248.589,83
				50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
2.0	CONSTRUÇÃO REBAIXAMENTO - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5 KVA	R\$ 40.132,22	13,04%	R\$ 0,00	R\$ 32.105,78	R\$ 8.026,44	R\$ 40.132,22
				0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
3.0	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE PÁRA-RAIOS E ATERRAMENTO CAMPO	R\$ 19.076,91	6,20%	R\$ 0,00	R\$ 9.538,46	R\$ 9.538,46	R\$ 19.076,91
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL COM BDI		R\$ 307.798,96	100,00%	R\$ 124.294,92	R\$ 165.939,15	R\$ 17.564,90	R\$ 307.798,96
VALOR ACUMULADO TOTAL COM BDI		R\$ 307.798,96	100,00%	R\$ 124.294,92	R\$ 290.234,06	R\$ 307.798,96	100,00%

ANTONIO EDSON PEREIRA
CREA: 2601863200
ENGENHEIRO CIVIL



**PREFEITURA
ALTO GARÇAS**

UM NOVO CAMINHO
Gestão 2017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

PMAC
Ph. 14
Km

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.

COMPOSIÇÃO DE BDI (Bonificação e Despesa Indiretas)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		%sobre PV
A	CUSTO DIRETO		Serviço
B	CUSTOS INDIRETOS		
B.1	ITENS DE VALOR PERCENTUAL FIXO E OBRIGATÓRIO		
B.1.1	TRIBUTOS		
	ISS	2%	
	CONFINs	3%	
	PIS	0,65%	5,65%
B.2	ITENS DE VALOR PERC. VARIÁVEL COM O TIPO DA OBRA		
B.2.2	ADMINISTRAÇÃO		
B.2.2.1	ADM. CENTRAL		7,40%
	TOTAL DE ADM		7,40%
B.3	CF-CUSTO		
	FINANCEIRO		1,18%
B.4	MARGEM		
B.4.1	LUCRO LIQUIDO	8,75% DE PV	8,75%
B.4.2	RISCO	2,02% DE PV	2,02%
	TOTAL DE MARGEM	9,97 DE PV	10,77%
	TOTAL CUSTOS INDIRETOS		25,00%
	BDI		25,00%

ANTONIO EDSON PEREIRA
CREA. 2601863200
ENGENHEIRO CIVIL

PMAG
Fls. 15
Ass. Jm



**PREFEITURA
ALTO GARÇAS**

UM NOVO CAMINHO
Gestão 2017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

Quadro de Composição do Investimento (QCI)

Empreendimento: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JONAS PINHEIRO

Agente Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT

Programa: Modalidade: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Item	Discriminação	Investimento total (R\$)			
		Recursos União	Recursos Próprios	Outras fontes	Total
1.0	CONSTRUÇÃO ELÉTRICA QDG AOS PROJETOES	-	248.589,83	-	248.589,83
2.0	CONSTRUÇÃO REBAIXAMENTO - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5 KVA	-	40.132,22	-	40.132,22
3.0	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE PÁRA-RAIOS E ATERRAMENTO CAMPO	-	19.076,91	-	19.076,91
TOTAL		-	307.798,96	-	307.798,96

TREZENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Município de Alto Garças MT, _____ de _____ de _____
Local/Data

ANTONIO EDSON PEREIRA
CREA. 2601863200
ENGENHEIRO CIVIL